

राजकीय प्रयोगार्थ  
(न्यायालय/वैधानिक प्रयोगार्थ मान्य नहीं)



# UTTAR PRADESH

**Lok Nirman Vibhag**

**SCHEDULE OF RATES  
FOR**

**CIVIL WORKS**

**JHANSI CIRCLE,**

**P.W.D., JHANSI**

**YEAR - 2025-26**

(जनपद जालौन, झाँसी एवं ललितपुर)

दिनांक 30.04.2025 से प्रभावी

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता  
झॉसी वृत्त लो0नि0वि0, झॉसी

पत्र सं0 :- 3460/48एम0-झॉ0 वृत्त/2025

दिनांक:- 30/04/25

कार्यालय - ज्ञाप

इस वृत्त के अधीन जनपद जालौन, झॉसी एवं ललितपुर में मार्ग निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों एवं विविध श्रेणी के श्रमिकों की दरों को पुनरीक्षित किये जाने हेतु गठित समिति के अधिकारीगण के साथ दिनांक 30.04.2025 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री अमित सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उरई
2. श्री सुनील कुमार, अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0-1, लो0नि0वि0, उरई
3. श्री महेंद्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0-3, लो0नि0वि0, उरई
4. श्री रजनीश गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झॉसी
5. श्री दीपांकर चौधरी, अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 (भवन), लो0नि0वि0, झॉसी
6. श्री अवधेश कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0-3, लो0नि0वि0, झॉसी
7. श्री विजय चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, ललितपुर
8. श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ललितपुर
9. श्री गौरव त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता, नि0ख0-3, लो0नि0वि0, झॉसी
10. श्री संदीप शर्मा, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झॉसी
11. श्री श्रेष्ठ कुशवाहा, अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झॉसी
12. श्री संदीप कुमार, अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उरई
13. श्री एम0पी0 वर्मा, अवर अभियन्ता(प्रा0), झॉसी वृत्त, लो0नि0वि0, झॉसी।

उक्त बैठक में उपस्थित अभियन्ताओ द्वारा दी गयी संस्तुति एवं समीक्षा के उपरान्त मार्ग निर्माण कार्यों हेतु झॉसी मण्डल के जनपद जालौन, झॉसी एवं ललितपुर में मार्ग निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों एवं विविध श्रेणी के श्रमिकों से सम्बन्धित दरें पुनरीक्षित की जाती हैं। इसके साथ-साथ अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0 4492/2 एम0-एल0वृत्त/2018 दिनांक 26.06.2018 द्वारा चेप्टर-3 (कार्टेज) की निर्धारित/स्वीकृत दरें लागू मानी जायेगी तथा यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि पूर्व में गठित किये गये अनुबन्धों/कार्यादेशों/आपूर्ति आदेशों का कदापि पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

उक्त दरें दिनांक 30.04.2025 से प्रभावी मानी जायेगी।

संलग्न:- चेप्टर-1(ए), 2, एवं 4  
की पुनरीक्षित दर अनुसूची



(संजीव कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता

झॉसी वृत्त, लो0नि0वि0, झॉसी

30/4/25

(क्रमशः पेज-2 पर)

पत्र सं० :- 3460/48एम०-झॉ० वृत्त/2025


दिनांक :- 30/04/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को पुनरीक्षित दरों की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उ०प्र० शासन, लो०नि०वि०, लखनऊ ।
2. विशेष सचिव, लो०नि०वि०, अनु०-2, उ०प्र० शासन (विकास भवन) लखनऊ ।
3. निदेशक राज्य मूल्यांकन एवं रचना प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
4. उप निदेशक, उ०प्र० राज्य मण्डी परिषद, मण्डी भवन, लखनऊ ।
5. प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लो०नि०वि०, लखनऊ ।
6. प्रमुख अभियन्ता (प्रकीर्ण/परियोजना एवं नियोजन)/(ग्रामीण सड़क), उ०प्र० लो०नि०वि० लखनऊ ।
7. प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ ।
8. प्रबन्धक निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ
9. मुख्य अभियन्ता(सेतु), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ ।
10. मुख्य अभियन्ता(भवन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ
11. मुख्य अभियन्ता(पी०एम०जी०एस०वाई०), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ
12. मुख्य कार्य पालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण मार्ग अभिकरण (गन्ना संस्थान), न्यू बैरी रोड, लखनऊ ।
13. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
14. मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सम्परीक्षा कोष, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
15. मुख्य अभियन्ता झॉंसी क्षेत्र, लो०नि०वि०, झॉंसी ।
16. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/यातायात/अम्बेडकर सेल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ ।
17. सचिव, झॉंसी विकास प्राधिकरण, झॉंसी ।
18. अधिशासी अभियन्ता ,प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड-1,2(प्र०प०),3/निर्माण खण्ड(भवन)/निर्माण खण्ड-1(प्र०प०), 3 लो०नि०वि० झॉंसी/ललितपुर/उरई ।
19. उप परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड/राजकीय निर्माण इकाई, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, झॉंसी ।
20. अवर अभियन्ता (प्रा०), झॉंसी वृत्त लो०नि०वि० झॉंसी ।

संलग्न :- शिड्यूल ऑफ रेट्स की बुकलेट



  
अधीक्षण अभियन्ता  
झॉंसी वृत्त, लो०नि०वि०, झॉंसी  
30/4/25

**INDEX**

<b>S.I NO</b>	<b>NAME OF CHAPTER</b>	<b>PAGE NO.</b>
1	Statement & Important instructions	4-19
2	Materials	20-24
3	Labour	25-26
4	Cartage of Materials	27-29
5	Flooring	30
6	Consumption Statement	31-33

## Important Instructions

### 1. INTRODUCTION:

The standard U.P.P.W.D. skelton has been normally considered as the basis of deriving Rates for various items of work.

The consumption of materials for major items of works which form the basis of this schedule are annexed.

### 2. Carriage and Taxes :

The rates are inclusive of carriage of 8 kilometres from the place of issue or the nearest place of availability, local taxes are also included in the rates of materials, taken into account in working out the rates of the items. If extra cartage is required, it should be paid at the rates specified for carriage beyond 8 kilometres (5 miles). The rates, are however, not inclusive of toll paid on bridges. If any such toll charges have to be paid, the same may be paid extra to contractor after due verification.

### 3. Specification :

The items entered in this schedule are to be executed according to detailed specifications of the Public Works Department. Where no specifications are available, in training an estimate or tender papers, Executive Engineer should add detailed specification of his own for any work of importance, which is not covered, by the P.W.D. book of specification on the basis of C.P.W.D./N.B.O. specifications or other guidelines available and shall be got approved by competent authority.

### 4. Interpretation the Term of Schedule of Rates :

Shall be as W.R.F.G.P.W. form-9 for other contract documents as per communication vide Chief Engineer's circular No. 19-1W/45M-58, dated April 20, 1964. Conditions of contract.

5. [a] The Executive Engineers are to be requested to mention the names of the approved quarries in the special conditions for the approved stone and approved coarse sand to avoid any ambiguity at later stages during execution.

[b] **Ribbed Tor Steel** : Ribbed-tor-steel is cold twisted deform bar for concrete reinforcement should confirm to IS-1786-1978 or its latest edition and is available in standard diameter of 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50 mm. As per IS-456-1978 permissible stresses are as under:-

[i] In tension upto 20 mm. dia 2300 kg/cm<sup>2</sup> (33,000 PSI)

[ii] In tension above 20 mm. dia 2100 kg/cm<sup>2</sup> (30,000 PSI)

[iii] In compression 1750 kg/cm<sup>2</sup> (25,000 PSI)

[iv] In Shear 1750 kg/cm<sup>2</sup> (25,000 PSI)

In bond 40 percent more than plain round bar.

Use of Tor Steel will result in economy in the of reinforcing steel upto 40 percent in tension and upto 30 percent in compression. Ribbed tor steel does not need end hooks.

6. Contractor's Profit has been allowed at the rate of 10 % in all items except the cost of cement and steel which are generally issued departmentally. However, if the work is executed departmentally on muster rolls, no deduction for contractor's profit shall be made in the items of labour rates for assessment of output of labour achieved.

7. All items shall be measured as per IS-1200-1964 method of measurement of building works unless otherwise specifically provided in the agreement paragraphs.

(2)

## Extra Conditions for Work on Labour Rates Only

### Condition No. 1

C.C. Mixer, vibrator, lime mixer will be given to the contractor free of rent, subject to then availability. Fuel Lubricant and general maintenance of the machine will be responsibility of the department.

### Condition No. 2

It will be necessary for the contractor to make use of the machine i.e. C.C. mixer, lime pan mixer, 10% deduction in rates will be made in case the work is done without use of these machines, when they are available for use.

### Condition No. 3

Department will arrange the source of water near site. The rates of all items except plaster and R.C.C. work are inclusive of curing.

### Condition No. 4

Contractor will be allowed to use empty cement bags for the bonafide use on the work like curing etc. No recovery for empty cement bags so used will be made which will be subject to a maximum of 20% of cement bags used in the work. All other empty bags will have to be returned in good condition, otherwise recovery at the rate of Rupees 2.00 per bag will be made from the bill or other dues of the contractor.

### Condition No. 5

Separate rates have been fixed for centring and shuttering and pouring of concrete in the present schedule of rate. In these rates, material for centring shuttering will be given by the department.

### Condition No. 6

Wherever the word, fine sand occurs in this schedule of rates, it will mean the sand of fineness modulus-1.25 Ghagra/Ganga sand, which has lower fineness modulus will be blended with coarse sand in suitable proportions to achieve this fineness modulus.

(Sanjiv Kumar)

Superintending Engineer  
Jhansi Circle, P.W.D., Jhansi

30/4/25

## मुख्य बिन्दु

1. सभी दरें Excluding G.S.T. ली गई है । G.S.T. अलग से नियमानुसार देय होगा । चेप्टर-4 को छोड़कर शेष दरों में लेवर सेस सम्मिलित नहीं है।
2. राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग एवं महत्वपूर्ण शहरी मार्ग के आगणन एवं दरें प्रमुख अभियन्ता(सामान्य वर्ग) लो0नि0वि0, लखनऊ के परिपत्र सं0 6521 एम0टी0/60 एम0टी0 2012-13 दिनांक 27.07.2012 के अनुसार MORT&H के आधार पर इस शिड्यूल में ली गयी श्रम व सामग्री की दरों के अनुसार दर विश्लेषित कर ली जायेगी।
3. ग्रामीण मार्गों के आगणन एवं दरें प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक 4619 एम0टी0/सामान्य वर्ग/60 एम0टी0/2012-13 दिनांक 28.06.2012 के अनुसार MORD के आधार पर इस शिड्यूल में ली गयी श्रम व सामग्री की दरों के अनुसार दर विश्लेषित कर ली जायेगी।
4. कार्टेज की दरें अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक पत्रांक 4492/2 एम0-एल0वृत्त/2018 दिनांक 26.06.2018 तथा बिटुमिन कार्टेज हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0 309/2 एम0-एल0वृत्त/19-20 दिनांक 05.07.2019 द्वारा रू0 2.09 प्रति किमी0/प्रति मै0टन के अनुसार ली जायेगी। कार्टेज की दरों में लखनऊ वृत्त द्वारा जारी समय-समय पर पुनरीक्षण यथावत् लागू होगा।
5. वृत्त के अधीन जनपद जालौन, झॉसी एवं ललितपुर में मार्ग कार्यों हेतु स्टोन बेलास्ट एवं ग्रेट समीपतम अनुमोदित क्वेरी से ही ली जायेगी व उसी Cartage के अनुसार दरें विश्लेषित की जायेगी।
6. शिड्यूल में ली गयी दरें मात्र आगणन कार्य हेतु मान्य है ।
7. भवन कार्य हेतु डी0एस0आर0 2023 वॉल्यूम-। एवं ।। की दरें मान्य होगी।

(संजीव कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता

झॉसी वृत्त, लो0नि0वि0, झॉसी

30/4/25

ई-मेल द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,  
96-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

पत्र सं०-127 कैम्प/मु०अभि०(मु०-1)/2021(समिति)  
सेवा में,

दि० ०८/०९/२०२१

समस्त मुख्य अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तर प्रदेश।

विषय:- मशीनरी दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में गठित समिति के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 03कैम्प/मु०अभि०(मु०-1)/2020(समिति) दि० 07.01.2021

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मशीनरी दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में गठित समिति का कार्यवृत्त दिनांक 07.01.2021 संलग्नकर अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया गया था।

संलग्न कार्यवृत्त एवं संदर्भित पत्र में स्टैण्डर्ड डाटा बुक (वॉल्यूम-1) के स्थान पर टंकण त्रुटि के कारण (वॉल्यूम-2) अंकित हो गया है।

अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07.01.2021 एवं संलग्न कार्यवृत्त में वॉल्यूम-2 के स्थान पर वॉल्यूम-1 पढ़ा जाय एवं तदनुसार संदर्भित पत्र एवं कार्यवृत्त उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

*(संजय कुमार श्रीवास्तव)*  
08/09/21

(संजय कुमार श्रीवास्तव)  
मुख्य अभियन्ता (मु०-1)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग), उ०प्र० शासन को सूचनार्थ।
2. शिविर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, लखनऊ।
3. शिविर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लो०नि०वि०, लखनऊ।
4. शिविर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प नियोजन), लो०नि०वि०, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, (उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०/उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०) लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-2/राष्ट्रीय मार्ग/भवन/इन्डो-नेपाल बार्डर/वाह्य सहायतित परियोजना/परिवाद), लो०नि०वि०, लखनऊ।
7. निदेशक, प्रायोजन रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (विद्युत यंत्रिक)-सदस्य/संयोजक, लो०नि०वि०, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (रा०मा०वृत्त)-सदस्य, लो०नि०वि०, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (लखनऊ वृत्त)-सदस्य, लो०नि०वि०, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (ईमेल द्वारा)
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता (ईमेल द्वारा)
13. मुख्य अभियन्ता-क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, मंत्रालय, भारत सरकार बायोटेक चौराहा, रिंगरोड टेढ़ीपुलिया, लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (मु०-1),  
लो०नि०वि०, लखनऊ

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

96—महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्रांक :- 03 कैम्प/मु0अभि0(मु0-1)/2020(समिति)  
सेवा में,

दि: 07.01.2021

समस्त मुख्य अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तर प्रदेश।

विषय :- मशीनरी दरों के निर्धारण के संबंध में गठित समिति का कार्यवृत्त के संबंध में।

महोदय,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ के कार्यालय—ज्ञाप संख्या 7700/2एम/केन्द्रीकृत—एस0ओ0आर0/20, दिनांक 28.12.2020 द्वारा सड़क परिवहन राज मार्ग मंत्रालय द्वारा निर्गत संशोधित स्टैंडर्ड डाटा बुक(वॉल्यूम-2) के अन्तर्गत प्लान्ट एवं मशीनरी की दरों को अपडेट करने के संबंध में गठित समिति का कार्यवृत्त दिनांक 07.01.2021 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है, साथ ही अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करने का कष्ट करें।  
संलग्न :- कार्यवृत्त दिनांक 07.01.2021 की छाया प्रति।

भवदीय,

(संजय कुमार श्रीवास्तव)  
मुख्य अभियन्ता (मु0-1)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग), उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
2. शिविर कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. शिविर कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. शिविर कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक (उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0/उ0प्र राजकीय निर्माण निगम लि0), लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-2/राष्ट्रीय मार्ग/भवन/इन्डो-नेपाल बार्डर/वाह्य सहायतित परियोजना/परिवाद), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (विद्युत यंत्रिक)—सदस्य/संयोजक, लो0नि0वि0, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (रा0मा0 वृत्त)—सदस्य, लो0नि0वि0, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (लखनऊ वृत्त)—सदस्य, लो0नि0वि0, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (ई-मेल द्वारा)।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता (ई-मेल द्वारा)।
13. मुख्य अभियन्ता—क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, बायोटेक चौराहा, रिंग रोड, टेढ़ीपुलिया, लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (मु0-1)  
लो0नि0वि0, लखनऊ


## मशीनरी दरों के निर्धारण के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 07.01.2021 का कार्यवृत्त


प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लो०नि०वि०, लखनऊ के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 7700/2एम/केन्द्रीकृत-एस०ओ०आर०/20, दिनांक 28.12.2020 द्वारा सड़क परिवहन राज मार्ग मंत्रालय द्वारा निर्गत संशोधित स्टैण्डर्ड डाटा बुक(वॉल्यूम-2) के अन्तर्गत प्लाण्ट एवं मशीनरी की दरों को अपडेट करने के संबंध में गठित समिति एवं विशेष आमंत्रित-अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा बैठक में विचार-विमर्श किया गया, जिनका वर्णन निम्नवत् है :-


वर्ष 2001 में प्रभावी विगत डाटा बुक में अंकित दरों के सापेक्ष विगत वर्षों में श्रम एवं सामग्री की दरों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय आदेशों के अनुसार 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि को जोड़ते हुए मदों के दर विश्लेषण में मशीन की दरें ली जाती थी।


वर्तमान में वर्ष 2001 की मशीनरी की दरों में 85 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर मशीनों की दरों में वृद्धि की जा रही है। वर्ष 2019 की संशोधित स्टैण्डर्ड डाटा बुक(वॉल्यूम-2) में मशीनों की लागत, डीजल आदि की खपत व आउटपुट इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए मशीनों के संचालन की दरें निर्धारित की गई हैं। वर्ष 2001 की दरों में 85 प्रतिशत वृद्धि की दरों को जोड़ते हुए, जो दरें आती है, उनका वर्ष 2019 में निर्गत संशोधित स्टैण्डर्ड डाटा बुक(वॉल्यूम-2) की दरों से तुलना की गई है जिसमें पूर्व की तुलना में मशीनों की दरें 20 से 80 प्रतिशत अधिक है, जो मुख्यतः पी०ओ०एल० की खपत के कारण है। इसके अतिरिक्त मशीनों की दरों में पूर्व में कई विसंगतिया भी थी, उनका भी निराकरण नई डाटा बुक में किया गया है। उदाहरणार्थ पूर्व में टिपर की दरें घण्टों में दी गई थी, जिसके स्थान पर अब प्रति टन/किलोमीटर की दर दी गई है।

सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि सड़क परिवहन राज मार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में जारी संशोधित स्टैण्डर्ड डाटा बुक(वॉल्यूम-2) में प्राविधानित दरें उपयुक्त हैं। अतः इन दरों को लागू किये जाने की संस्तुति की जाती है। विभागीय प्लाण्ट व मशीनरी की दरें वर्तमान में लागू परिपाटी के अनुसार ही ली जायेंगी एवं आवश्यक संशोधन नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की सहमति से किया जायेगा।

  
मुख्य अभियन्ता  
(विद्युत यंत्रिक)  
लो०नि०वि०, लखनऊ  
(सदस्य/संयोजक)

  
अधीक्षण अभियन्ता  
(रा०मा० वृत्त),  
लो०नि०वि०, लखनऊ  
(सदस्य)

  
अधीक्षण अभियन्ता  
(लखनऊ वृत्त),  
लो०नि०वि०, लखनऊ  
(विशेष आमंत्रित सदस्य)

  
मुख्य अभियन्ता  
(मुख्यालय-1)  
लो०नि०वि०, लखनऊ  
(अध्यक्ष)

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उत्तर प्रदेश**  
**लोक निर्माण विभाग, (भवन वर्ग)**  
निर्माण भवन, 96 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

पत्रांक-294 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023

दि0 : 26/10/2023

**कार्यालय-ज्ञाप**

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण द्वारा भवन कार्यों हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन Plinth Area Rates, Schedule of Rates (DSR), Specifications, Analysis of Rates इत्यादि को कार्यालय ज्ञाप सं0-272कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023 दि0 10.10.2023 द्वारा अंगीकृत करते हुए प्रख्यापित किया गया था।

उक्त कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने के उपरान्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-133/एसई(टीएसी)/डीएसआर/2023/866हि0 दि0 13.10.2023 के अनुसार CPWD-DSR-2023 & DAR-2023 को दि0 16.10.2023 से प्रभावी किया गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत DSR (Civil) -2023 एवं DAR (Civil) -2023 को दिल्ली में दि0 01.04.2023 से लागू Cost Index-107 जो कि दि0 01.04.2021 को Base-100 Cost Index पर आधारित है एवं GST की बढ़ी हुई (18% - 12% = 6%) दरों को समाहित करते हुए निर्गत किया गया है।

कार्यालय ज्ञाप दि0 10.10.2023 के बिन्दु सं0-4 के अनुसार "स्रोत पर किसी प्रकार के परिवर्तन को तदनुसार स्वतः उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में लागू माना जायेगा।" अतः इस स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में भवन कार्यों हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0-272कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023 दि0 10.10.2023 द्वारा प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत तालिका-2 के बिन्दु सं0-(2) में DSR (Civil) -2021 के स्थान पर DSR (Civil) -2023 को निम्न संशोधन के साथ प्रयोग किया जायेगा:-

**तालिका-2**

S.No	Description of item	Base Cost Index	Stipulations	GST Factor	Calculation	Bare Rate Factor without cost index
2	CPWD Delhi Schedule of Rates (Civil) Vol-I and II (2023)	107	CPWD Plinth area Rates (-) 1% labour cess, (-) 21.27% GST factor included in Rates, (-) 10% (+) Prevailing District Cost Index issued by UPPWD	21.27 % for 18% GST	$\frac{((100)/1.01)/1.2127 \times 90}{100} = 0.735$	0.735

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दि0 10.10.2023 केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहे हैं जो तत्काल प्रभावी होंगे।

(जितेन्द्र कुमार बांगा)

मुख्य अभियन्ता (भवन),

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ0प्र0

लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक:- कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023

दि0 : /10/2023

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यदायी संस्थाओं को अपने स्तर से इसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।
- 2- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यदायी संस्थाओं को अपने स्तर से इसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(हस्ताक्षर)

- 3- प्रमुख सचिव, नगर विकास उ०प्र० शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यवायी संस्थाओं को अपने स्तर से इसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।
- 4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनु०-5 एवं 9 उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 6- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) / (परि० / नियो०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 7- प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, बजट 'ख' वर्ग, लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 8- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 10- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी, नोयडा।
- 11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी, ग्रेटर नोयडा।
- 12- निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 13- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 14- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, लिमिटेड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 15- निदेशक, सी० एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम लिखनऊ।
- 16- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन, लखनऊ।
- 17- निदेशक, ग्लोबल सेल आवास एवं विकास परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 18- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०।
- 19- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०।
- 20- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।
- 21- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), नियोजन विभाग, लखनऊ।
- 22- मुख्य अभियन्ता (वि० / यॉ०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 23- मुख्य वास्तुविद्, लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 24- निदेशक, रिसर्च एवं क्वालिटी प्रनोशन सेल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 25- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, समस्त क्षेत्र, लो०नि०वि० ..... को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को अपने स्तर से इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 26- अधीक्षण अभियन्ता, दशम् वृत्त / 39वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 27- नोडल अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ / आगरा / बरेली / लखनऊ / झांसी / गोरखपुर / वाराणसी / प्रयागराज / 17वाँ (वि० / यॉ०) / 44वाँ (वि० / यॉ०) / 47वाँ (वि० / यॉ०) वृत्त, लो०नि०वि०, मेरठ / आगरा / बरेली / लखनऊ / झांसी / गोरखपुर / वाराणसी / प्रयागराज / ।
- 28- वेब ऑफिसर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त को (समस्त अभिलेखों सहित) उ०प्र० लो०नि०वि० की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता (भवन),  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ०प्र०  
लो०नि०वि०, लखनऊ

**Example for Lucknow Distt. using CPWD Delhi Schedule of Rates -2023**

Sl.No.	Description of Items	Unit	Rate	Calculation	Bare Rate
<b>(1) Example for CPWD DSR-2023</b>					
1	CPWD DSR- 2023				
1.1	5.1 Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level :				
1.1.1	5.1.2 1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand (zone- III) derived from natural sources : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources) as per table-2 bare rate Factor= 0.735	per Cum	9045.75	9045.75 x 0.735	6648.63
A	Total				6648.63
2	Add Distt. Cost Index for Lucknow (115) and Base cost index for CPWD DSR-2023 is (107)			(6648.63 x 115/107)- 6648.63	497.09
<b>B</b>	<b>Total</b>				<b>7145.72</b>

- Note- 1. GST shall be paid extra as per applicable Government Rule  
2. Labour Cess shall be paid extra as per applicable Government Rule

\* उपरोक्त उदाहरण कार्यालय झाप -272कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023 दि0 10.10.2023 के संलग्नक 1/2 के उदाहरण संख्या-2 को प्रतिस्थापित करेगा।

*Vijay Kumar*  
J.P.

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उत्तर प्रदेश  
लोक निर्माण विभाग, (भवन वर्ग)  
निर्माण भवन, 96 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ  
(cebidghq@gmail.com)

पत्रांक:-272कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023

दि0 : 10/10/2023

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-893/23-1-2007-49सा/05 दिनांक 05.06.2007 द्वारा गठित लोक निर्माण विभाग की उच्च तकनीकी समिति की बैठक क्रमशः दिनांक 21.06.2022 के कार्यवृत्त पत्रांक-1984/बी0डी0डी0-1(एन0एच0)/40एम0टी0-11/2022 दिनांक 24.06.2022 एवं बैठक दि0 05.09.2023 के कार्यवृत्त पत्रांक-650(ए)/बी0डी0डी0-1(एनएच)/40एम0टी0-11/2023 दि0 08.09.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन कार्यों हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन Plinth Area Rates, Schedule of Rates (DSR), Specifications, Analysis of Rates इत्यादि को आवश्यकतानुसार अंगीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुमोदन एवं मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्रदत्त अधिकार के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में भवन कार्यों हेतु निम्नानुसार व्यवस्था प्रचलित किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्राख्यापित की जाती है :-

**1. Plinth Area Rates**

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन Plinth Area Rates में सम्मिलित लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 को हटाने के उपरान्त दरों में 10 प्रतिशत की कमी करते हुए जनपदीय कॉस्ट इण्डेक्स (बिन्दु-4 के अनुसार) प्रयुक्त किया जायेगा।

आगणन गठन के समय लागत के सारांश में जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस नियमानुसार जोड़े जायेंगे।

**2. Schedule of Rates (Civil/Electrical/E&M Sercives)**

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन Delhi Schedule of Rates (Civil/Electrical/E&M Sercives) में सम्मिलित लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 को हटाने के उपरान्त, दरों में 10 प्रतिशत की कमी करते हुए सम्बन्धित जनपद का जनपदीय कॉस्ट इण्डेक्स (बिन्दु-4 के अनुसार) प्रयुक्त किया जायेगा। आगणन गठन के समय लागत के सारांश में जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस नियमानुसार जोड़े जायेंगे।

**3. Schedule of Rates (Horticulture & Landscaping)**

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन Delhi Schedule of Rates (Horticulture & Landscaping) में से जी0एस0टी0 हटाने के उपरान्त, प्राप्त दरों में 10 प्रतिशत की कमी करते हुए जनपदीय कॉस्ट इण्डेक्स (बिन्दु-4 के अनुसार) प्रयुक्त किया जायेगा।

आगणन गठन के समय लागत के सारांश में जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस नियमानुसार जोड़े जायेंगे।

*N. J. Kumar*  
JEC

*R. J.*

## 4. Cost Index

बिन्दु सं०-1 से 3 में प्राप्त दरों पर तालिका-1 में दिये गये जनपदीय कॉस्ट इन्डेक्स को लगाया जायेगा।

## तालिका-1

UP District wise Cost Index w.e.f. 10.10.2023										
Nodal SE For Issuing Cost Index	UPPWD Circle	Name of Districts and Cost Index								Remark
		Name of Districts	Cost Index	Name of Districts	Cost Index	Name of Districts	Cost Index	Name of Districts	Cost Index	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Meerut Circle	Meerut	Meerut	108	Baghpat	109					
	Bulandshahr	Bulandshahr	110	Gautam Budh Nagar	111	Ghaziabad	111	Hapur	108	
	Saharanpur	Saharanpur	106	Shamli	107	Muzaffar nagar	106			
Agra Circle	Agra	Agra	111	Mathura	106					
	Mainpuri	Mainpuri	106	Firozabad	109					
	Aligarh	Aligarh	110	Hathras	106	Etah	106	Kasganj	106	
Bareilly Circle	Bareilly	Bareilly	109	Shahjahanpur	106					
	Budaun-Pilibhit	Budaun	106	Pilibhit	106					
	Moradabad	Moradabad	109	Amroha	108	Sambhal	109			
	Rampur	Rampur	106	Bijnor	107					
Lucknow Circle	Lucknow	Lucknow	115	Raibareli	107					
	Sitapur-Kheri	Sitapur	107	Kheri	106					
	Unnao - Hardoi	Unnao	108	Hardoi	107					
	Ayodhya-Ambedkar Nagar	Ayodhya	107	Barabanki	107	Ambedkar Nagar	106			
	Sultanpur-Amethi	Sultanpur	106	Amethi	108					
Jhansi Circle	Jhansi	Jhansi	106	Jalaun	106	Lalitpur	106			
	Kanpur	Kanpur Nagar	112	Kanpur Dehat	112					
	Etawah	Etawah	106	Auriya	106					
	Kannauj-Farukhabad	Kannauj	107	Farukhabad	106					
Gorakhpur Circle	Gorakhpur	Gorakhpur	111	Maharajganj	111					
	Deoria	Deoria	107	Kushinagar	107					
	Gonda	Gonda	107	Bahrampur	107					
	Bahraich - Shrawasti	Shrawasti	107	Bahraich	107					

Wajid Kumar  
JEE

(2)

Bir

	Basti	Basti	107	Santkabr Nagar	107	Siddharth Nagar	107			
Varanasi Circle	Jaunpur - Ghazipur	Jaunpur	107	Ghazipur	106					
	Varanasi	Varanasi	107	Chandauli	106					
	Azamgarh	Azamgarh	106							
	Ballia	Ballia	106	Mau	106					
	Mirzapur	Mirzapur	106	Bhadoi	107	Sonebhadra	106			
Prayagraj Circle	Prayagraj	Prayagraj	107	Kaushambi	107					
	Pratapgarh - Fatehpur	Pratapgarh	106	Fatehpur	106					
	Banda	Banda	106	Chitrakut	106					
	Hamirpur	Hamirpur	106	Mahoba	106					

Note- उक्त मूल्य सूचकांक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली दर अनुसूची-2021/कुर्सी क्षेत्रफल दर-2021 के अनुसार दिनांक 01.04.2021 पर 100 आधार मानकर आंकलित किये गये हैं।

कॉस्ट इन्डेक्स का प्रयोग तालिका-2 में दिये गये दृष्टान्त के अनुसार किया जायेगा।

### तालिका-2

S.No	Description of item	Base Cost Index	Stipulations	GST Factor	Calculation of Factor without cost index	Bare Rate Factor without cost index
1	CPWD Plinth area Rates (2023)	107	CPWD Plinth area Rates (-) 1% labour cess, (-) 21.27% GST factor included in Rates, (-) 10% (+) Prevailing District Cost Index issued by UPPWD	21.27 % for 18% GST	$\frac{((100)/1.01)/1.2127 \times 90}{100} = 0.735$	0.735
2	CPWD Delhi Schedule of Rates (Civil) Vol-I and II (2021)	100	CPWD Delhi Schedule of Rates (Civil) Vol-I and II minus 1% labourcess, minus 14.05% GST factor including in Rates, minus 10% + Prevailing District Cost Index issued by UPPWD	14.05 % for 12% GST	$\frac{((100)/1.01)/1.1405 \times 90}{100} = 0.781$	0.781
3	CPWD Delhi Schedule of Rates (E&M)- 2022	110	CPWD Delhi Schedule of Rates (E&M) minus 14.05% GST factor including in Rates, minus 10% + Prevailing Cost Index issued by UPPWD	14.05 % for 12% GST	$\frac{((100)/1.1405) \times 90}{100} = 0.789$	0.789
4	CPWD Schedule of Rates, Analysis of Rates and Specifications (Horticulture & Landscaping)-2020	100	CPWD Schedule of Rates, Analysis of Rates and Specifications (Horticulture & Landscaping) minus 10% + Prevailing Cost Index issued by UPPWD	Rate without GST	$(100) \times 90 / 100 = 0.90$	0.90

Note :-

- For using CPWD Plinth Area rates and Delhi Schedule of rates = (Rate x Above mentioned Index Factor) x (UP Distt. Cost index/ Base Cost index). Examples are attached as Annexure-1
- GST shall be paid extra as per applicable Government Rule
- Labour Cess shall be paid extra as per applicable Government Rule

(3)

*M. J. Kumar*  
JCC

*R. Kumar*

link for downloading CPWD Publication DSR/DAR/Specifications etc. is  
[https://cpwd.gov.in/Documents/cpwd\\_publication.aspx](https://cpwd.gov.in/Documents/cpwd_publication.aspx)

उपरोक्त तालिका 2 में दर्शाए गये मानक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रचलित अद्यतन स्थिति के अनुरूप हैं। स्रोत पर किसी प्रकार के परिवर्तन को तदनुसार स्वतः लोक निर्माण विभाग में लागू माना जायेगा।

तालिका-1 में प्रस्तावित कॉस्ट इन्डेक्स, स्रोत पर परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय द्वारा ससमय प्रचारित किये जायेंगे।

5. Specifications (Civil vol- 1& 2/ Electrical/Horticulture & Landscaping / E&M Service) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत विशिष्टियों को अंगीकृत किया जाता है।

6. Analysis of Rates (Civil/Electrical/ E&M Service / Horticulture & Land scaping)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अद्यतन CPWD Analysis of Rates (Civil/Electrical/ E&M Service / Horticulture & Land scaping) के स्केल्टन को अंगीकृत किया जाता है।

7. सामग्री कय करने, मैनपावर हायर करने एवं स्केल्टन से दर विश्लेषण हेतु सामग्री, मशीन एवं लेबर/मैनपावर के Base rates प्रयोग किये जाने हेतु बरीयता कम निम्नवत् होगा :

1. लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्गत दरें।
2. अद्यतन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डी0एस0आर0 की दरें।
3. प्रचलित बाजार दरें।

उक्त आदेश दि0 10.10.2023 से प्रभावी होंगे एवं तददिनांक से पूर्व भवन कार्यों से सम्बन्धित निर्गत सभी SOR, कुर्सी क्षेत्रफल दरें एवं विशिष्टियां अतिक्रमित मानी जायेंगी।

(जितेन्द्र कुमार बांगा)

मुख्य अभियन्ता (भवन),

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ0प्र0

लो0नि0वि0, लखनऊ

दि0 : 10/10/2023

पत्रांक:-272कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यदायी संस्थाओं को अपने स्तर से इसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।
- 2- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यदायी संस्थाओं को अपने स्तर से इसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।
- 3- प्रमुख सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यदायी संस्थाओं को अपने स्तर से इसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।
- 4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनु0-5 एवं 9 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 6- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/(परि0/नियो0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 7- प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, बजट 'ख' वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 8- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 10- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा डेवलेपमेन्ट ऑथोरिटी, नोयडा।
- 11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा डेवलेपमेन्ट ऑथोरिटी, ग्रेटर नोयडा।

*(Handwritten signature)*

- 12- निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 13- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 14- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लिमिटेड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 15- निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लिखनऊ।
- 16- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन, लखनऊ।
- 17- निदेशक, ग्लोबल सेल आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 18- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0।
- 19- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0।
- 20- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।
- 21- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), नियोजन विभाग, लखनऊ।
- 22- मुख्य अभियन्ता (वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 23- मुख्य वास्तुविद, लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 24- निदेशक, रिसर्च एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 25- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, समस्त क्षेत्र, लो0नि0वि0 ..... को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को अपने स्तर से इसकी प्रतियों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 26- अधीक्षण अभियन्ता, दशम् वृत्त/39वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 27- नोडल अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ/आगरा/बरेली/लखनऊ/झांसी/गोरखपुर/वाराणसी/प्रयागराज/17वाँ (वि0/यॉ0)/44वाँ (वि0/यॉ0)/47वाँ(वि0/यॉ0) वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ/आगरा/ बरेली/लखनऊ/झांसी/गोरखपुर/वाराणसी/प्रयागराज/ ।
- 28- वेब ऑफिसर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त को (समस्त अभिलेखों सहित) उ0प्र0 लो0नि0वि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता (भवन),  
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ0प्र0  
 लो0नि0वि0, लखनऊ

## Annexure-1/2

## Example for Lucknow Distt. using CPWD Plinth Area rates and Delhi Schedule and rates

Sl.No.	Description of Items	Unit	Rate	Calculation	Bare Rate
<b>(1) Example for CPWD Plinth Area Rates-2023</b>					
1	CPWD PAR- 2023				
1.1	RCC Framed Structure up to six storeys				
1.1.1	Floor Height 3.60 metre (Non Residential Buildings office/College) as per table-2 bare rate Factor= 0.735	per sqm	30820.00	$30820.00 \times 0.735$	22652.70
A	Total				22652.70
2	Add Distt. Cost Index for Lucknow (115) and Base cost index for CPWD PAR-2023 is (107)			$(22652.70 \times 115/107) - 22652.70$	1693.66
B	Total				24346.36
Note- 1. GST shall be paid extra as per applicable Government Rule 2. Labour Cess shall be paid extra as per applicable Government Rule					
<b>(2) Example for CPWD DSR-2021</b>					
1	CPWD DSR- 2021				
1.1	5.1 Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level :				
1.1.1	5.1.2 1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand (zone- III) derived from natural sources : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources) as per table-2 bare rate Factor= 0.781	per Cum	8364.20	$8364.20 \times 0.781$	6532.44
A	Total				6532.44
2	Add Distt. Cost Index for Lucknow (115) and Base cost index for CPWD DSR-2021 is (100)			$(6532.44 \times 115/100) - 6532.44$	979.87
B	Total				7512.31
Note- 1. GST shall be paid extra as per applicable Government Rule 2. Labour Cess shall be paid extra as per applicable Government Rule					

*Jay Kumar*  
JCC

## Annexure- 2/2

**(3) Example for CPWD DSR (E&M) -2022**

1 CPWD DSR (E&amp;M)- 2022

2.1 Providing and fixing following capacity TP&amp;N disconnector fuse switch unit inside the existing panel board with ISI marked HRC fuse including drilling holes in cubicle panel, marking connections, etc. as required.

2.1.1	32A TP&N as per table-2 bare rate Factor= 0.789	Each	2152.00	2152.00 x 0.789	1697.93
A	Total				1697.93
2	Add for Distt. Cost Index for Lucknow (115) and Base cost Index for CPWD DSR(E&MM)-2022 is (110)			(1697.93 x 115/110)- 1697.93	77.18
<b>B</b>	<b>Total</b>				<b>1775.11</b>

Note- 1. GST shall be paid extra as per applicable Government Rule  
2. Labour Cess shall be paid extra as per applicable Government Rule

**(4) Example for CPWD DSR (HORTICULTURE & LANDSCAPING) -2020**

1 CPWD DSR (HORTICULTURE &amp; LANDSCAPING) - 2020

2.1 Trenching in ordinary soil up to a depth of 60 cm including removal and stacking of serviceable materials and then disposing of surplus soil, by spreading and neatly levelling within a lead of 50 m and making up the trenched area to proper levels by filling with earth or earth mixed with sludge or / and manure before and after flooding trench with water (excluding cost of imported earth, sludge or manure).

2.1	As per table-2 bare rate Factor= 0.90	Cum	78.10	78.10 x 0.90	70.29
A	Total				70.29
2	Add for Distt. Cost Index for Lucknow (115) and Base cost Index for CPWD DSR(HORTICULTURE & LANDSCAPING)-2020 is (100)			(70.29 x 115/100)-70.29	10.54

**B Total****80.83**

Note- 1. GST shall be paid extra as per applicable Government Rule  
2. Labour Cess shall be paid extra as per applicable Government Rule

*Handwritten signature*  
AEC

### CHAPTER - 1 A (ROAD METAL RATES)

- 1 The rates for Sl. No.-1 & 2 are inclusive of octroi, royalty, Jila Parishad and all other taxes etc, but excluding Forest Transit Fees, G.S.T.
- 2 The rates are fixed for Bricks, Fly Ash Brick and Brick Ballast at kiln rates include loading Charges into truck. 5% Contractor's Profit may be given while taking the supply through some other than direct supplier.
- 3 The rates of stone ballast, grit, stone khandra, cut stone boulder, coarse sand, Fine sand, local sand, moorum and Nala bajari etc. are fixed at quarries Inclusive octroi, royalty and also including loading into trucks, but excluding Forest Transit Fees, G.S.T. .The material should be purchased from nearest approved quarry
- 4 The supply of materials will be as per detailed specification of U.P.P.W.D.
- 5 R.M.R. must be approved by competent authority before starting the work.
- 6 Other conditions are same as per original schedule of rates

SL NO.	Materials	P.W.D. Specification No.	Unit	Rates in Rs. Per Unit
1	2		3	4
1a	<u>Bricks</u>			
i	class-150		Per%0	6500.00
ii	class-100		Per%0	5700.00
iii	Straight over burnt class-275		Per%0	5800.00
2	<u>Bricks Ballast</u>			
i	40 mm gauge over burnt		Per Cum	1050.00
ii	25 mm gauge class -150		Per Cum	1100.00
iii	Brick bats of over burnt bricks		Per Cum	1200.00
2a.	Plastic Waste (L.R.C. SP-98-2013)		per kg	22.00

मोगनीपुर-क्षेत्र स्थित समस्त ईट भट्टा जनपद झॉसी, जालौन, ललितपुर  
हेतु अनुमोदित करें

SL NO.	Materials	P.W.D. Specification No.	Unit	Rates in Rs. Per Unit	
1	2		3	4	
3	Stone Ballast			जनपद झाँसी एवं जालौन हेतु न्यूनतम दूरी अनुसार अनुमोदित खदाने हथपुरा गोरामछिया, बिजौली, लक्ष्मनपुरा, खैलार रामनगर जमालपुर, हर्षपुर, अमरपुर, गडिया	
i	45-90 mm gauge granite stone ballast (hand broken)		Per Cum	← उपलब्ध नहीं →	
ii	45-90 mm gauge granite stone ballast (crusher broken)		Per Cum	655.00	830.00
iii	45-90 mm gauge quartz stone (hand broken)		Per Cum		
iv	45-63 mm granite gauge stone ballast (hand broken)		Per Cum	← उपलब्ध नहीं →	
v	45-63 mm granite gauge stone ballast (crusher broken)		Per Cum	← उपलब्ध नहीं →	
vi	45-63 mm gauge quartz stone (hand broken)		Per Cum	665.00	840.00
vii	22.4-53 mm granite gauge stone ballast (hand broken)		Per Cum	← उपलब्ध नहीं →	
viii	22.4-53 mm granite gauge stone ballast (crusher broken)		Per Cum	← उपलब्ध नहीं →	
ix	40 mm granite ballast (Nominal size)		Per Cum	685.00	910.00
x	Cut Stone 25x15x10 cm granite stone (excluding 5 % voids)		Per Cum	685.00	910.00
4	Granite Grit				
i	16-22.4 mm gauge		Per Cum	745.00	745.00
ii	19 mm gauge		Per Cum	1095.00	1205.00
iii	20 mm gauge		Per Cum	1095.00	1205.00
iv	10-16 mm gauge		Per Cum	1095.00	1205.00
v	13 mm gauge/13.2 mm gauge		Per Cum	985.00	985.00
vi	11.2 mm gauge		Per Cum	985.00	985.00
vii	10 mm gauge		Per Cum	985.00	985.00
viii	6 mm gauge/6.7 mm gauge		Per Cum	985.00	985.00
ix	2.36 mm gauge		Per Cum	600.00	685.00
x	20-40 mm gauge		Per Cum	655.00	735.00
xi	Stone dust		Per Cum	720.00	930.00
xii	Screening Material Type-A		Per Cum	430.00	665.00
	querywise (new)		Per Cum	630.00	675.00

SL NO.	Materials	P.W.D. Specification No.	Unit	Rates in Rs. Per Unit			
1	2		3	4			
xiii	Screening Material Type-B		Per Cum	600.00	575.00	600.00	660.00
5	Stone Bolder (Granite)		Per Cum	जनपद झाँसी एवं जालौन हेतु न्यूनतम दूरी अनुसार अनुमोदित खदाने			
i	25-60 kg		Per Cum	405.00			
ii	40-60 kg		Per Cum	430.00			
6	Moorum		Per Cum	जनपद झाँसी - गोरपुरा, मोड़कला(एन.एच.-25 का कि.मी. -133), गुलारा (एन.एच.-25 का कि.मी.-121), दिगारा (एन.एच.-25 का कि.मी.-124), पिपरा (मोट-बघैरा मार्ग का कि.मी.-14), मड़रा, सतपुरा, सतौरा, चुरारा, बगरा बगरी (चिरगाव-गुरसराय मार्ग का कि.मी.-19) धवाकर, बुढ़िया			
i	Ordinary		Per Cum	500.00			
7	River Sand		Per Cum	450.00			
i	Coarse Sand (2.20 FM)		Per Cum	1100.00			
ii	Fine sand (1.25 FM)		Per Cum	1000.00			
8	Nala Bajari		Per Cum	उपलब्ध नहीं			
9	Cement (For Estimate) Excluding GST		Per Bag	जनपद झाँसी, जालौन, ललितपुर हेतु निम्न सामग्री स्वीकृत रहे			
9(i)	Ordinary Portland cement - OPC		Per Bag	300.00			
ii	Pozzolana Portland cement - PPC		Per Bag	280.00			
iii	White Cement(J.K. or Birla Brand)		Per Bag	740.00			
iii	Cement Base White Putti - Confirming IS-17545 Grade-1		20 Kg	340.00			
v	White Putti - Confirming IS-63:2006 Grade-2		20 Kg	150.00			
10	Lime Katni unslaked (for white washing)		Per Qtl	700.00			
11	Lime Maihar (for concrete and brick work having 80% lumps)		Per Qtl	650.00			
12	TMT Steel bars(reinforcement) (For Estimate) Excluding GST		Per Qtl	5550.00			
i	6 mm		Per Qtl				
ii	8 mm		Per Qtl				
iii	10 mm		Per Qtl				
iv	12 mm		Per Qtl				
v	16 mm		Per Qtl				
vi	20 mm		Per Qtl				
vii	25 mm		Per Qtl				

5550.00



SL NO.	Materials	P.W.D. Specification No.	Unit	Rates in Rs. Per Unit
1	2		3	4
viii	32 mm		Per Qtl	
13	Fuel Wood		Per Qtl	1050.00
14	Flag Stone (Minimum Thickness 75 mm)		Per sqm	470.00
15	125 Micron Polythene Sheet		Per sqm	16.50
16	Marble Dust (200 mesh)		Per Qtl.	470.00
17	Supply of RCC Np-3 Hume Pipe Including Cartage upto 100 Km			
i	1000 mm dia		Rm	3530.00
ii	900 mm dia		Rm	3250.00
iii	750 mm dia		Rm	2910.00
iv	600 mm dia		Rm	2170.00
v	350 mm dia		Rm	1570.00
18	Supply of RCC Np-4 Hume Pipe Including Cartage upto 100 Km			
i	1000 mm dia		Rm	4200.00
ii	900 mm dia		Rm	3500.00
iii	750 mm dia		Rm	2730.00
iv	600 mm dia		Rm	1830.00
19	Hessian Cloth		Per Sqm	29.00
20	A.C. Pipe 100 mm dia		Rm	23.00
21	M.S. Clamp for A.C. Pipe		Each	19.00
22	Shoe for A.C. Pipe		Each	40.00
23	Holder Label for A.C. Pipe		Each	15.00
24	Head including Rose for A.C. pipe		Each	42.00
25	Bend		Each	44.00
26	P.V.C. pipe 150 mm dia I.S.I make		Rm	390.00
27	P.V.C. pipe 110 mm dia I.S.I make		Rm	228.00
28	P.V.C. pipe 100 mm dia		Rm	220.00
29	P.V.C. pipe 90 mm dia		Rm	159.00
30	P.V.C. pipe 75 mm dia		Rm	114.00
31	P.V.C. pipe 50 mm dia		Rm	105.00
32	P.V.C. Bend 75 mm dia		Each	49.00
33	P.V.C. Bend 50 mm dia		Each	44.00
34	P.V.C. Socket 100 mm dia		Each	40.00
35	P.V.C. Socket 75 mm dia		Each	24.00
36	P.V.C. Socket 50 mm dia		Each	21.00
37	P.V.C. pipe's jointing solution (Tube)		Each	374.00
38	Binding Wire		kg	89.00
39	Sealant Primer		kg	120.00
40	Curing compound		liter	30.00
41	Empty cement bag		Nos.	3.00
42	Cement bag filled with earth		Nos.	14.00
43	Cement bag filled with sand		Nos.	25.00

SL NO.	Materials	P.W.D. Specification No.	Unit	Rates in Rs. Per Unit
1	2		3	4
44	G.I Barbed wire		kg	45.00
45	Compensation of earth		Cum	12.00
46	Joint Sealant compound		kg	22.00
47	Pavement Marking Paint		liter	170.00
48	Super plastisizer admixture		kg	22.00
49	Wire Mesh		kg	58.00
50	Epoxy Paint		liter	175.00
51	Epoxy Primer		liter	80.00
52	Dewatering		Hour/HP	35.00
53	Extra Material for COVID-19			
i	Mask (3 Ply Surgical Mask)		Per Piece	10.00
ii	Hand Sanitizer 200 ml.		Per Bottle	105.00
iii	Soap 100 gm.		Per No.	20.00
iv	Gamchha (cotton)-Size-200 cm x W-80 cm.		Per No.	105.00
v	Sodium Hypochlorite or Hypo solution (Commercial Quality) for Sanitization (with available chlorine 3.5%) (to be used in 1% dilution (1 part solution to 2.5 part of water)		Per Ltr.	47.00
vi	Latex Gloves (Disposable)		Per pair	10.00

नोट:-

- सीमेन्ट (बल्क) हेतु डी0एस0आर0 की दरें मान्य होगी।
- मार्ग कार्य हेतु वर्तमान में प्रचलित मोर्ड एवं मोर्थ की दर विश्लेषण को प्रयोग किया जायेगा।
- उक्त दरें न्यायालय/वैधानिक प्रयोगार्थ मान्य नहीं है।

  
 (Sarjiv Kumar)  
 Superintending Engineer  
 Jhansi Circle, P.W.D., Jhansi

24/12/23

# LABOURS

Sl.No.	Description of Items	Unit	Rate (in Rs)
1	Beldar/Mazdoor (Unskilled)	Per Day	423
2	Beldar/Mazdoor (Semi-Skilled)	Per Day	465
3	Beldar/Mazdoor (Skilled)	Per Day	525
4	Beldar/Mazdoor for Bituminous or Tar Work	Per Day	465
5	Mate	Per Day	535
6	Mason/Mistry		
	(a) Grade-I	Per Day	530
	(b) Grade-2	Per Day	470
	(c) Stone Masson	Per Day	480
	(d) POP/Punning/Fasle Ceiling Masson	Per Day	530
7	Carpenter		
	(a) Grade-I	Per Day	530
	(b) Grade-2	Per Day	470
8	Blacksmith		
	(a) Grade-I	Per Day	530
	(b) Grade-2	Per Day	470
	(c) Hammer Man	Per Day	423
9	Fitters		
	(a) Grade-I	Per Day	530
	(b) Grade-2	Per Day	470
10	Painter		
	(a) Grade-I	Per Day	530
	(b) Grade-2	Per Day	470
11	Plumber		
	(a) Grade-I	Per Day	530
	(b) Grade-2	Per Day	470
12	Electrician (Licenced with Kit)		
	(a) Grade-I	Per Day	530
	(b) Grade-2 (Electrician Helper)	Per Day	470
13	Welder		
	(a) Grade-I	Per Day	530
	(b) Grade-2	Per Day	465
14	Riveter	Per Day	530
15	Glazier	Per Day	465
16	Stone Cutter	Per Day	465
17	Stone Dresser	Per Day	470
18	White Washer	Per Day	470
19	Supervisor	Per Day	535

Sl.No.	Description of Items	Unit	Rate (in Rs)
20	Chowkidar	Per Day	423
21	Tiles Cleaner	Per Day	423
22	Amin/Tracer	Per Day	530
23	Mali	Per Day	470
24	Helper	Per Day	423
25	Coolie	Per Day	423
26	Bhisti with Mashak	Per Day	430
27	Sweeper (Full Time)	Per Day	465
28	Sweeper (Part Time)	Per Day	290
29	Mallah/Manjhi	Per Day	465
30	Farrash/Office Cleaner	Per Day	423
31	Surveyor	Per Day	500
32	Beyara/Waiter	Per Day	423
33	Cook/Bavarchi	Per Day	470
34	Well Sinker	Per Day	630
35	Well Sinker Helper	Per Day	525
36	Generator Operator	Per Day	470
37	Pump Operator	Per Day	475
38	Washerman ( Dhobi)	Per Day	450
39	Rock Hole Driller	Per Day	425
40	Rock Excavator	Per Day	425
41	Rock Breaker	Per Day	525
42	Rickshaw Trolley with Puller(Capacity 200 kg wt)	Per Day	450
43	Sawyer (Pair)	Per Day	800
44	Borer	Per Day	525
45	Asst. Borer	Per Day	425

**नोट :-1** उपरोक्त श्रमिक दरें केवल आगणन हेतु मान्य हैं।

2- श्रमिक दर में कोई भी ठेकेदार लामांश, ओवरहेड व जी0एस0टी0 आदि सम्मिलित नहीं है।

(Sanjiv Kumar)

Superintending Engineer  
Jhansi Circle, PWD, Jhansi

30/4/25

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता  
लखनऊ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक : 4492/2एम0-एल0वृत्त/2018

दिनांक : 26, जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

इस कार्यालय के पत्रांक 1832/2एम0-एल0 वृत्त/2017-18, दिनांक 15.04.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ताओं से सम्यक विचारोपरान्त जारी की गयी थी, जो दिनांक 15.04.2017 से प्रभावी मानी गयी थी। पुनः सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं एवं ठेकेदारों द्वारा अत्यधिक बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत शिड्यूल ऑफ रेट्स के चैप्टर-3-दुलाई "(Cartage)" की दरों को पुनर्निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 21.06.2018 को एक बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. ई0 ए0के0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. ई0 जय सिंह, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. ई0 पवन वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. ई0 देवेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. ई0 एस0के0 कठेरिया, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रायबरेली।
6. ई0 अजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, रायबरेली।
7. ई0 डा0 हंसराज सिंह, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, रायबरेली।

उक्त के क्रम में बैठक में उपस्थित अधिकारियों से चैप्टर-3-दुलाई "(Cartage)" की दरों के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में सधन/व्यापक विचार-विमर्श के उपरान्त दुलाई "(Cartage)" की दरों का सर्वसम्मति से पुनर्निर्धारण संलग्न सूची के अनुसार किया जाता है। उक्त दरें दिनांक 01.07.2018 से प्रभावी होंगी। यह दरें आगणन गटन के लिए मान्य होंगी। वित्तीय नियमों के अनुसार कार्य नियमानुसार प्राप्त की गयी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ही सम्पादित कराया जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई विसंगतियों दृष्टिगोचर होती हैं, तो प्रयोग करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लायी जायें।

संलग्नक :- सूची (01 पृष्ठ में)।

हं०-

( ए0के0 गुप्ता )

अधीक्षण अभियन्ता

लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक : /2एम0-एल0वृत्त/2018

दिनांक : जून, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव, लो0नि0वि0, अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य मूल्यांकन एवं रचना प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।

क्रमशः ..... पृष्ठ-2

== 2 ==

4. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ।
5. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), उ०प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), उ०प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ।
7. उप-निदेशक, उ०प्र० राज्य मण्डी परिषद, मण्डी भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
9. प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (भवन), उ०प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (पी०एम०जी०एस०वाई०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता (..... क्षेत्र), लो०नि०वि०, .....
13. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ।
14. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण मार्ग विकास अभिकरण (गन्ना संस्थान), न्यू बेरी रोड, लखनऊ।
15. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
16. मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
17. उप-निदेशक, उ०प्र० राज्य मण्डी परिषद, मण्डी भवन, लखनऊ।
18. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/यातायात/अम्बेडकर सेल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ।
19. अधीक्षण अभियन्ता, ..... वृत्त, लो०नि०वि०, .....
20. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड-1/2/रा०मा० मॉनीटरिंग एवं साईकिल ट्रैक निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ/रायबरेली।
21. अवर अभियन्ता (प्रा०), लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ।

अधीक्षण अभियन्ता,  
लो०नि०वि०, लखनऊ

## CHAPTER-3 (CARTAGE)

S. NO.	DESCRIPTION OF WORK	PWD Specificatio n	Rate of Cartage	
			Per Cum/Km	Per Cum (Cummu.)
1	2	3	4	5
231 (a)	Cartage of Ballast, Kankar, Coal, Grit or Sand etc, including loading and unloading but excluding stackings on pucca roads.	3.1		
	1st k.m.		100.70	100.70
	2nd k.m.		24.10	124.80
	3rd k.m.		21.40	146.20
	4th k.m.		19.50	165.70
	5th k.m.		17.80	183.50
	6th k.m.		16.50	200.00
	7th k.m.		15.50	215.50
	8th k.m.		14.80	230.10
	9th k.m.		13.90	244.00
	10th k.m.		13.20	257.20
	11th k.m.		12.70	269.90
	12th k.m.		12.30	282.20
	13th k.m.		12.00	294.20
	14th k.m.		11.70	305.90
	15th k.m.		11.30	317.20
	16th k.m.		11.10	328.30
	17th k.m.		10.90	339.20
	18th k.m.		10.70	349.90
	19th k.m.		10.50	360.40
	20th k.m.		10.40	370.80
	21st k.m.		10.20	381.00
	22nd k.m.		10.10	391.10
	23rd k.m.		10.00	401.10
	24th k.m.		9.90	411.00
	25th k.m.		9.70	420.70
	26th k.m.		9.60	430.30
	27th k.m.		9.50	439.80
	28th k.m.		9.50	449.30
	29th k.m.		9.40	458.70
	30th k.m.		9.30	468.00
	31st to 75 k.m.		9.00	-
	76st to 100 k.m.		8.00	-
	101st to 200 k.m.		7.50	-
	201st to onwards.		6.50	-
S.I. No.	DESCRIPTION OF WORK	P.W.D. Specification	RATE METRIC SYSTEM	
1	2	3	4 UNIT	5 RATE
235 (a)	Loading and unloading of material like Ballast, Kankar, Coal or Grit etc, excluding their stacking.	3.5		
	(i) Loading		Per Cum	35.00
	(ii) Unloading		Per Cum	18.00

## FOOT NOTE :-

1. Lead To & Fro has been taken in consideration when deciding the Cartage.
2. For kachcha Roads : After deduction loading and unloading charges add 33-1/3% on the above rates for S.I. No. 231 (a).
3. Contractor Profit 10% inclusive in all above rates.

(प्रको गुता)  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 जलमयूक्त, लोडिंगवि, लखनऊ

## CHAPTER-4 FLOORING

Sl. No.	DESCRIPTION OF ITEMS	UNIT	Jalaun	Jhansi	Lalitpur	Labour Rate
1	2	3	4	5	6	7
New Item No-3	Providing and laying of 80mm Interlocking concrete block pavement laid in stone dust base and fill joint with fine sand. Joint filled after labling and dressing base including supply of all material, labour, T&P etc required for proper completion of the work.	Sqm.	840.00	840.00	840.00	178.00
New Item No-4	Providing and laying of 60mm Interlocking concrete block pavement laid in stone dust base and fill joint with fine sand. Joint filled after labling and dressing base including supply of all material, labour, T&P etc required for proper completion of the work.	Sqm.	771.00	771.00	771.00	178.00
765	Brick edging on both sides of the road of first class bricks 8 cm (3") wide and 12 cm. 4.5" deep laid with mud mortar Including labour and supply of bricks finished to required template and proper alignment and also including dressing and ramming the excavated earth as directed by Engineer-In-Charge.	per km	69900.00			

(Sanjiv Kumar)

Superintending Engineer  
Jhansi Circle, P.W.D., Jhansi

30/4/25

# Norms for Consumption of Material for Building Work

Jhansi Circle P.W.D. Jhansi

Sl. No	Item	Unit	Cement in Bags		White line	Surkhi	Fine Sand	Coarse Sand	Bricks	Water Proofing comp.	Grit	Fly Ash	Brick Ballsat of Stone	Khande	Remark
			Nos	kg											
1	-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Line concrete with 4 cm gauge Bricks ballast 100:16:32	Per cum	-	0.16	0.32	-	-	-	-	-	-	-	1.00		1- Quantity of Material all breakage and wastage no extra wastage shall be allowed while preparing consumption statement
2	Line concrete with 2.50 cm gauge Bricks ballast 100:16:36	Per cum	-	0.18	0.36	-	-	-	-	-	-	-	1.00		
3	Line concrete in foundation 1:3:8	Per cum	-	0.12	0.36	-	-	-	-	-	-	-	1.00		
4	Cement Concrete with 4 cm. gauge ballast 12:6:1	Per cum	2.25	-	-	0.48	-	-	-	-	-	-	1.00		
5	Cement Concrete with 4 cm. gauge ballast 10:5:1	Per cum	2.60	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	1.00		
6	Cement Concrete with 4 cm. gauge ballast 8:4:1	Per cum	3.44	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	1.00		
7	Cement Concrete with 4 cm. gauge ballast 6:3:1	Per cum	4.49	-	-	-	0.47	-	-	-	-	-	0.92		
8	Cement Concrete with 4 cm. gauge ballast 4:2:1	Per cum	6.74	-	-	-	0.45	-	-	-	-	-	0.90		
9	R.C.C. 1:2:4 (with grit)	Per cum	6.66	-	-	-	0.45	-	-	0.90	-	-	-		
10	R.C.C. 1:2:4 (with river shingle)	Per cum	6.20	-	-	-	0.45	-	-	0.90	-	-	-		
11	R.C.C. 1:1.5:3	Per cum	8.68	-	-	-	1.425	-	-	0.85	-	-	-		
12	Brick work in 1:2 White lime & surkhi	Per cum	-	0.11	0.22	-	-	460	-	-	-	-	-		2- upto half percent wastage will be admissible in the actual quantity of steel consured.
13	Brick work in 1:3 White lime & surkhi	Per cum	-	0.08	0.24	-	-	460	-	-	-	-	-		
14	Brick work in 1 lime, 1 Fly ash, 2 Coarse Sand	Per cum	-	0.08	0.16	-	-	460	-	-	0.80	-	-		
15	Brick work in 1:6 cement & Fine Sand	Per cum	1.25	-	-	0.27	-	460	-	-	-	-	-		
16	Brick work in 1:5 cement & Fine Sand	Per cum	1.57	-	-	0.27	-	460	-	-	-	-	-		
17	Brick work in 1:4 cement & Fine Sand	Per cum	1.86	-	-	0.27	-	460	-	-	-	-	-		



Sl. No	Item	Unit	Cement in Bags	White line		Surkhi	Fine Sand	Coarse Sand	Bricks	Water Proofing comp.	Grit	Fly Ash	Brick Ballast of Stone	Khard e	Remark
				cum	5										
1	2	3	4												
34	2.50 cm thick plain c.c. floor 1:2:4	Per sqm	0.219												
35	4.00 cm thick plain c.c. floor 1:2:4	Per sqm	0.30												
36	Brick on edge floor sand filled	Per sqm					0.03								
37	2.50 cm thick granolithic marble floor with 5 mm. thick topping	Per sqm	0.20					0.009							
38	4.00 cm thick granolithic marble floor with 5 mm. thick topping	Per sqm	0.22					0.008							
39	4.00 cm thick granolithic marble floor with 8 mm. thick topping	Per sqm	0.29					0.016							
40	2.00 cm thick granolithic marble Dado with 5 mm. topping	Per sqm	0.31					0.015							
41	2.00 cm thick granolithic marble Dado with 5 mm. topping	Per sqm	0.26					0.015							
42	2.00 cm thick granolithic marble Dado with 8 mm. topping	Per sqm	0.34					0.013							
43	Mud phuska with brick tiles grouted with 1:3 cement & coarse sand mortar	Per sqm	0.118					0.108	38						Bhusa 35 kg
44	White Washing three coats	Per sqm		0.05											
45	Cement washing	Per sqm	0.013												
46	R.C.R./C.R. stone masonry in cement and coarse sand mortar in														
a	1:3 cement & sand mortar	Per cum	3.00					0.36							
b	1:4 cement & sand mortar	Per cum	2.40					0.36							
c	1:6 cement & sand mortar	Per cum	1.80					0.36							

(Sanjiv Kumar)

Superintending Engineer  
Jhansi Circle, P.W.D., Jhansi